



DANBOX

DANMARK

Velkommen til Danbox Danmark

Se udvalget af praktiske og flytbare:

- Anneks
- Sommerhuse
- Velfærdspavillioner
- Hestepavillioner



Anneks – Fritidshus – Hestepavillon

Mangler du lidt ekstra plads?
 Har du grunden – har vi huset!

Hos Danbox Danmark fabrikere vi flytbare huse der er egnede til mange formål:

- Sommerhus
- Fritidshus
- Anneks – gæstehus
- Havepavillon
- Mandskabsvogn
- Kontor



-Eller hvad med en... Hestepavillon

Vore huse fabrikere på fabrikken i Langå med materialer og i mål, så de kan transporteres ad landeveje på blokvogn.

- Husene er flytbare.
- Husene er velisoleret og fremstillet i materialer til helårsbrug.
- Døre og Vinduer i termoglas
- Husene kan indrettes efter standardløsninger eller efter dit særlige behov.
- Husene er klar til at tage i anvendelse straks de er kørt ud til deres bestemmelsessted.
- Husene har installeret El og evt. vand og afløbssystem for huse med toilet/køkken.
- Husene kan placeres på punktfundamenter eller støbt fundament.



Beskrivelse /materialer

Følgende materialebeskrivelse er standard for vore Fritidshuse, Annekser, Mandskabsvogne, Pavilloner og Heste pavilloner.

Tag:

Tagpapdakning. 25mm. brædder. Sadeltag med spær opbygget på tagrammen.

Væg, Tag og Bundramme:

47x145 mm. Reglar samlet i en stiv enhed. Afstand c/c 63 cm. Bundrammen er trykimpregneret. Langs sider under bund monteres 80x120 mm. Vinkeljern for stabilisering. Da der anvendes karosseriplader på indervæggene fungerer facaderne i sig selv som selvbærende drager.

Loft: U= 1,15

19mm. profilerede loftsbrædder. Dampspærre. 0,20 mmplastfilm. 240 mm. Mineraluld. Ventilert hulrum mellem tagbeklædning og isolering.

Ydervægge: U= 0,28

25 mm. Kileskårne grandbrædder (klinkbeklædning), 16 mm. Trykimprægneret afstandslister, Vindpap, 145 mm. Isolering. Dampspærre 0,20 mm. plastfilm, 12 mm karosseriplade.

Skillevægge.

Lægteskellet monteret med 12 mm. Karosseriplader på begge sider. Hulrummet udfyldes med 145 mm. mineraluld.

Bad. –kun for fritidshus / mandskabsvogn

Vægge og gulv udføres som vådrum. Jf. SBI anvisning 189

Vinduer og udv. Døre U= 2,0

Plastvinduer med oplukkelig ramme. Ud. Døre. Plassst med isoleret fyldning. Der fuges med plastisk fugemasse. Glasmontering: Energiruder.

Gulv: U= 0,20 – kun for fritidshus / mandskabsvogn / annek

Gulvbelægning. 22 mm. gulvspånplade på strøer. Vinyl baderum. Dampspærre 0,20 mm. plastfilm 150 mm. Mineraluld. Galvaniseret perforeret stålplade. (skadedyrssikring)

Hestestald

udv./7,60x3,30 m.
indv./8,00x3,36 m.



Hestepavillion 14 m²

3,70x3,70m. udv.
3,28x3,28 m. indv.



Sommerhus

12x4,40 m.



Velfærdspavillion m toilet/bad og sluse

7,40x3,00 m.



vejledende priser excl.moms

-Et fritidshus bliver til



Fundamentet er klargjort til det færdig producerede hus



Det færdige hus transporteres på sættevogn.



Huset løftes med kran og placeres på fundamentet



Huset på plads og indflytningsklar.

